

STRAATMEUBILAIR



VERWERKINGSVOORSCHRIFT CIRCU BANKEN

CONTROLE BIJ AFLEVERING

Ondanks onze hoge kwaliteitseisen is het belangrijk om bij de levering de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur en structuurverschillen. Dit voorkomt teleurstellingen tijdens het verwerkingsproces. Eventuele gebreken moeten binnen 24 uur na levering worden gemeld. Het verwerken van de goederen wordt beschouwd als acceptatie zonder enig voorbehoud.

ALGEMEEN

De basis van de CircU bank is gemaakt van geopolymeerbeton. Dit wordt ook wel cementloos beton genoemd. Primaire grondstoffen zand en grind zijn grotendeels vervangen door secundaire grondstoffen, afkomstig uit betonpuin. De banken worden gemaakt van recyclede materialen.

De CircU bank is een modulair systeem. Met de basiselementen (bank, hoek en bocht) kunnen naar wens verschillende opstellingen worden gemaakt, qua vorm en formaat. Ook leent het ontwerp zich heel goed voor het plaatsen van een tribune in de openbare ruimte, denk aan een skatebaan of een kleinschalig buurtfestivalterrein. De banken zijn bestemd tegen alle weersinvloeden en is verkrijgbaar in de kleuren antraciet en grijs.

TRANSPORT EN PLAATSING

De banken kunnen wij ook op de juiste plek plaatsen, de tarieven hiervoor gaan in overleg met de afdeling planning of verkoop. Wij kunnen met onze kraan vanaf de auto tot maximaal 3 meter verplaatsen. De banken worden door middel van een trekker-oplegger combinatie geleverd. Deze kan maximaal 32 ton laden.

Indien je de banken zelf plaatst dient dit met een klem te gebeuren, deze klem dient voorzien te zijn van witte rubbers om strepen

op de banken te voorkomen. Het gebruik van zwarte rubbers is op eigen risico!

